

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ

ОРЕКС БЪЛГАРИЯ ООД работи и си партнира за монтажа, сервиза и профилактиката на климатични системи с фирма АСТРА КЛИМА 07 ЕООД. Тя е компания създадена от професионалисти с дългогодишен опит в сектора монтаж и сервиз на климатична техника.

ЦЕНИ ЗА СТАНДАРТЕН МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ:

1. Стенен тип климатик (7000 - 14000 BTU) – 200 лв.
2. Стенен тип климатик (16000 - 21000 BTU) – 220 лв.
3. Стенен тип климатик 24000 BTU – 240 лв.
4. Стенен тип климатик над 24000 BTU – 270 лв.
5. Колонен тип климатик – 270 лв.

Стандартния монтаж на климатик включва следното:

- Монтаж на вътрешното тяло
- Пробиване на един отвор за тръби
- Монтаж на един брой комплект стойки за външното тяло
- Закрепяне на външното тяло
- До 3 (три) метра медни тръби
- Изолиране на тръбите с тръбна изолация
- Бандажиране на тръбния сноп
- До 4 (четири) метра захранващ кабел
- До 4 (четири) метра комуникационен кабел
- До 3 (три) метра отводнителен гофриран маркуч
- До 1 (един) метър PVC канал за скриване на тръбния сноп
- До 2 (два) метра PVC канал за скриване на захранващия кабел
- Свързване на вътрешното и външното тяло
- Вакуумиране и включване на системата
- Запълване на отвора с полиуретанова пяна
- Обучение на клиента за работа с климатика
- Попълване на гаранционна карта и други документи

ЦЕНИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ:

1. Монтаж на два етапа (допълнително посещение по изискване на клиента) – 40 лв. на посещение
2. Допълнителен тръбен път над третия метър (7000 - 24000 BTU) – 35 лв./м
3. Допълнителен тръбен път над третия метър (над 24000 BTU) – 40 лв./м
4. Допълнителен захранващ кабел (3 x 1.5 мм) над четвъртия метър – 5 лв./м

5. Допълнителен захранващ кабел (3 x 2.5 мм) над четвъртия метър – 6 лв./м
6. Допълнителен захранващ кабел (4 x 2.5 мм) над четвъртия метър – 5 лв./м
7. Пробиване на допълнителен отвор в тухла, бетон и др. – 20 лв./бр.
8. Заваряване на медна тръба – 15 лв.
9. Допълнителен отводнителен гофриран маркуч над третия метър – 5 лв./м
10. Пренасяне на климатичната система (до 14 000 BTU) и материали при неработещ асансьор над първи етаж – 8 лв. на етаж

АКСЕСОАРИ КЪМ МОНТАЖ НА КЛИМАТИК:

1. Антивибрационни (обезшумяващи) тампони – 30 лв.
2. Кондензна тава – 70 лв.

Ако е необходимо:

- Транспорт извън град Варна – цена по договаряне
- Ако мястото за външното тяло е недостъпно за стандартен монтаж, се договарят скеле или вишка по ценоразпис на доставящите услугата.

*Всички цени са в лева и са с включен ДДС.

Посочените цени не са фиксирани. Възможни са промени, продиктувани не само от фактори свързани с монтажната услуга, като местоположение на монтажа, брой на монтажите при една заявка и други, но и от пазарни фактори като сезонност и цени на използваните материали.

Инсталацията на климатичната система се извършва след съгласуване на цените с клиента!